

Смета на изготовление светопрозрачной конструкции  
(Приложение №2) к Договору №



Рамы AL-профиль без термобарьера PARK LANE (Великобритания)									
№	Наименование	Ширина, (м)	Высота, (м)	Площадь, (м.кв.)	Количество, (шт.)	Общая площадь, (м.кв.)	Цена, (руб./м.кв.)	Стоимость, (руб.)	
1	Рама	3,864	1,180	4,560	4	18,238	5 840	106 510	
2	Рама со скосом	1,330	2,728	3,628	2	7,256	5 840	42 378	
3	Рама со скосом	0,900	2,002	1,802	1	1,802	5 840	10 523	
4	Рама со скосом	1,479	2,877	4,255	2	8,510	5 840	49 699	
5	Рама со скосом	0,766	3,263	2,499	1	2,499	5 840	14 597	
6	Дверь	0,900	1,900	1,710	1	1,710	34 940	59 747	
					<b>11</b>	<b>40,02</b>		<b>Итого:</b>	<b>283 454</b>

Соединительные элементы AL-профиль без термобарьера PARK LANE (Великобритания)							
№	Наименование	Длина, (м)	Количество, (шт.)	Общая длина, (м.п.)	Цена, (руб./м.п.)	Стоимость, (руб.)	
7	Соед. профиль для рам 180 град. (3 мм)	1,180	2	2,36	1 230	2 903	
8	Соед. профиль для рам 180 град. (3 мм)	2,877	2	5,754	1 230	7 077	
9	Соед. профиль для рам 180 град. (3 мм)	0,900	1	0,9	1 230	1 107	
10	Соед. профиль для рам 180 град. (85 мм)	2,813	2	5,626	5 540	31 168	
11	Соед. профиль для рам 90 град. (80 мм)	1,398	4	5,592	5 540	30 980	
						<b>Итого:</b>	<b>73 235</b>

Дополнительные элементы AL-профиль без термобарьера PARK LANE (Великобритания)						
№	Наименование	Длина, (м)	Количество, (шт.)	Цена, (руб./шт.)	Стоимость, (руб.)	
12	Отливы	6,000	5	9 970	49 850	
13	Прямоук	7,940	1	255 350	255 350	
14	Вент. люк в крышу		6	17 300	103 800	
					<b>Итого:</b>	<b>409 000</b>

Крыша AL-профиль без термобарьера PARK LANE (Великобритания)					
№	Наименование	Общая площадь, (м.кв.)	Цена, руб./м2	Стоимость, (руб.)	
15	Алюминиевая конструкция крыши	45,49	7 350	334 379	
				<b>Итого:</b>	<b>334 379</b>

**Остекление PILKINGTON (Великобритания)**

№	Наименование	Общая площадь, (м.кв.)	Цена, (руб./м.кв.)	Стоимость, (руб.)
16	Стекло для Рам (4М13ак.) 4 мм.	38,31	2 690	103 043
17	Стекло для Крыши (6М13ак.) 6 мм.	47,20	3 950	186 455
			<b>Итого:</b>	<b>289 498</b>

**Дополнительные элементы**

№	Наименование	Количество, (шт.)	Цена (руб./шт.)	Стоимость, (руб.)
18	Шпиль №5 (декор для торца конька)	2	3 580	7 160
19	Концевой элемент конька	2	7 470	14 940
20	Крестинг №2 (декор для конька)	14	4 700	65 800
21	Цветочек (декор на торцевую заглушку стропилы)	22	100	2 200
22	Торцевая заглушка стропилы	22	360	7 920
23	Торцевая на отливы	2	180	360
24	Термопривод для люка	6	13 640	81 840
25	Дверной доводчик	1	4 700	4 700
26	Лампа освещения	3	2 820	8 460
27	Водоотливные желоба	3	14 080	42 240
28	Водосливные трубы	2	9 350	18 700
29	Стальная опорная конструкция	4	56 000	224 000
			<b>Итого:</b>	<b>478 320</b>

**Монтаж конструкций на объекте**

№	Наименование	Стоимость, (руб.)	
30	Монтажные работы (Московская обл.)	130 000	
31	Транспортные расходы (Московская обл.)	55 000	
		<b>Итого:</b>	<b>185 000</b>
		<b>Всего:</b>	<b>2 052 000</b>