Смета на изготовление светопрозрачной конструкции
(Приложение №2) к Договору №

Рамы								
№	Наименование	Ширина, (м)	Высота, (м)	Площадь, (м.кв.)	Количество, (шт.)	Общая площадь, (м.кв.)	Цена, (руб./м.кв.)	Стоимость, (руб.)
1	Рама	2,855	1,568	4,477	4	17,907	11 190	200 374
2	Рама со скосом	0,960	2,580	2,477	4	9,907	11 190	110 862
3	Рама со скосом	0,864	1,429	1,235	2	2,469	11 190	27 632
4	Рама со скосом	1,394	2,943	4,103	2	8,205	11 190	91 815
5	Дверь	0,864	2,000	1,728	2	3,456	50 200	173 491
					14	**41,94**	**Итого:**	**604 174**

Соединительные элементы						
№	Наименование	Длина, (м)	Количество, (шт.)	Общая длина, (м.п.)	Цена, (руб./м.п.)	Стоимость, (руб.)
6	Соед. профиль для рам 180 град. (3 мм)	0,864	2	1,728	1 460	2 523
7	Соед. профиль для рам 180 град. (3 мм)	2,580	4	10,32	1 460	15 067
8	Соед. профиль для рам 180 град. (3 мм)	2,943	1	2,943	1 460	4 297
9	Соед. профиль для рам 180 град. (85 мм)	1,568	2	3,136	6 540	20 509
10	Соед. профиль для рам 90 град. (80 мм)	1,774	4	7,096	6 540	46 408
					Итого:	**88 804**

Дополнительные элементы					
№	Наименование	Длина, (м)	Количество, (шт.)	Цена, (руб./шт.)	Стоимость, (руб.)
11	Отливы	6,000	4	11 760	47 040
12	Вент. люк в крышу		2	38 670	77 340
				Итого:	**124 380**

Крыша				
№	Наименование	Общая площадь, (м.кв.)	Цена, руб./м2	Стоимость, (руб.)
13	Алюминиевая конструкция крыши	25,95	8 670	224 987
			Итого:	**224 987**

Остекление PILKINGTON (Великобритания)				
№	Наименование	Общая площадь, (м.кв.)	Цена, (руб./м.кв.)	Стоимость, (руб.)
14	Стекло для Рам (4М1Зак.) 4 мм.	38,49	2 880	110 851
15	Стекло для Крыши, Двери (6М1Зак.) 6 мм.	29,41	4 230	124 404
		67,90	**Итого:**	**235 256**

Дополнительные элементы				
№	Наименование	Количество, (шт.)	Цена (руб./шт.)	Стоимость, (руб.)
16	Шпиль №5 (декор для торца конька)	2	3 840	7 680
17	Концевой элемент конька	2	8 010	16 020
18	Крестинг №2 (декор для конька)	11	5 040	55 440
19	Цветочек (декор на торцевую заглушку стропилы)	26	110	2 860
20	Торцевая заглушка стропилы	26	390	10 140
21	Торцевая на отливы	4	190	760
22	Термопривод для люка	2	14 630	29 260
23	Дверной доводчик	2	5 040	10 080
24	Лампа освещения	2	3 020	6 040
25	Стальная опорная конструкция	1	1	176 312
			Итого:	**314 592**

Монтаж конструкций на объекте		
№	Наименование	Стоимость, (руб.)
26	Монтажные работы	105 585
27	Транспортные расходы	по факту
	Итого:	**105 585**
	Всего:	**1 697 000**